

Смета на обустройство скважины и монтаж насосного оборудования

Динамический уровень	20	м
Глубина опускания насоса	30	м
Водопотребление до	1	м ³ /час
Давление до	3	атм

1	Оборудование	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
	Насос скважинный "Belamos" TF3-80; 3", 1.0кВт [шт.]	1	15 735	15 735
	Мембранный бак "Reflex" 60 л. монтаж в помещении [шт.]	1	7 166	7 166
	Реле давления РМ-5 + манометр [шт.]	1	1 010	1 010
	Пульт управления насосом [шт.]	0	4 612	0
	Кабель погружной пищевой 3х1.5 [м.]	0	166	0
	Скважинный адаптер [шт.]	1	3 900	3 900
	Кабель силовой ПВС[м.]*	15	80	1 200
	Кабель ПВС 2 X 0.75 [м.]*	1	16	16
	Кабельная муфта герметичная [шт.]	1	1 406	1 406
	Трос нержавеющей 5мм [м.]	30	76	2 280
	Зажимы для троса [шт.]	4	70	280
	Труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.]	30	64	1 920
	Труба водопроводная ПНД32 PN10 [м.]*	1	44	44
	Труба для кабельного канала ПНД 32 [м.]*	1	43	43
	Переходник латунный Genebre [шт.]	2	720	1 440
	Подогревающий кабель для ввода [м.]	0	870	0
	Теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.]	0	120	0
	Электрические коммуникации (К8) [компл.]	1	498	498
	Фитинги и запорная арматура на сумму (К1) [компл.]	1	5 265	5 265
	Комплект для слива системы [компл.]	1	1 600	1 600
	Крышка для обсадной трубы [шт.]	1	2 100	2 100
	Гидроизоляция на один ввод [компл.]	0	757	0
	Итого за оборудование [руб.]		45 903	
2	Строительно-монтажные работы	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
	Траншея за 1 метр*	0	1 200	0
	Обратная засыпка грунта за 1 метр*	0	700	0
	Котлован	0	4 800	0
	Подкоп под дом при отсутствии подвала	0	4 500	0
	Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) [шт.]	0	1 500	0
	Транспортные расходы (больше 150 км. от МКАД)	0	5 000	0
	Монтажные работы (монтаж кессона (адаптера), насоса, гидравлических коммуникаций, гидробака, автоматики и пуско-наладочные работы).	1	26 850	26 850
	Гидроизоляционные работы [за 1 ввод]	0	1 700	0
	Транспортные расходы (более 150 км. от МКАД)	0	5 000	0
	Подъемная техника [смена]	0	6 000	0
	Итого строительно-монтажные работы [руб.]		26 850	
	ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.]		72 753	

Смету подготовил: Караулов А.А.

* Указана цена за 1м. Стоимость определяется по фактическому расходу по окончании работ.
 При обнаружении высокого уровня грунтовых вод стоимость земляных работ увеличивается на 100%.
 При самоизливе стоимость монтажных работ увеличивается на 50%, работы выполняются при среднесуточной температуре воздуха не ниже +15°С.

Гарантия: насос - 2 года, прочее оборудование и монтажные работы - 1 год.