

## Смета на обустройство скважины и монтаж насосного оборудования

Динамический уровень	20	м
Глубина опускания насоса	30	м
Водопотребление до	2	м <sup>3</sup> /час
Давление до	4	атм

1	Оборудование	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
	Насос скважинный "Pedrollo" 4SR 2m/13; 4", 0.75кВт [шт.]	1	24 021,00	24 021
	Мембранный бак "Reflex" 100 л. [шт.]	1	7 605,00	7 605
	Реле давления FYG-22 + манометр [шт.]	1	1 950,00	1 950
	Пульт управления насосом QEM 100 [шт.]	1	2 795,00	2 795
	Кессон утепленный 1x1x1.95 [шт.]	1	22 500,00	22 500
	Оголовок (герметизатор устья скважины) Ø133мм. (K1) [шт.]	1	3 600,00	3 600
	Поливочный кран 1/2 [компл.]	1	1 890,00	1 890
	Кабель погружной пищевой TML 3x1.5 [м.]	15	234,00	3 510
	Кабель силовой ПВС [м.]*	15	80,00	1 200
	Кабель ПВС 3 X 0.75 [м.]*	1	16,00	16
	Кабельная муфта герметичная [шт.]	2	1 406,00	2 812
	Трос нержавеющей 5мм [м.]	30	76,00	2 280
	Зажимы для троса [шт.]	4	70,00	280
	Труба водопроводная ПНД40 PN10 [м.]	30	64,00	1 920
	Труба водопроводная ПНД32 PN10 [м.]*	1	44,00	44
	Труба для кабельного канала ПНД 32 [м.]*	1	43,00	43
	Переходник латунный Genebre [шт.]	2	720,00	1 440
	Подогревающий кабель для ввода [м.]	0	870,00	0
	Теплоизоляция термофлекс на водопроводную трубу [шт.]	0	120,00	0
	Электрические коммуникации (K8) [компл.]	1	498,00	498
	Герметизатор ввода в кессон (K1) [шт.]	2	350,00	700
	Фитинги и запорная арматура на сумму (K1) [компл.]	1	6 565,00	6 565
	Гидроизоляция на один ввод [компл.]	0	757,00	0
	<b>Итого за оборудование [руб.]</b>		<b>85 669</b>	
2	Строительно-монтажные работы	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
	Траншея за 1 метр*	0	1 200,00	0
	Обратная засыпка грунта за 1 метр*	0	700,00	0
	Котлован	0	8 600,00	0
	Подкоп под дом при отсутствии подвала	0	4 500,00	0
	Пробивка отверстий в фундаменте (перекрытии) [шт.]	0	1 500,00	0
	Транспортные расходы (больше 150 км. от МКАД)	0	5 000,00	0
	Монтажные работы (монтаж кессона(адаптера), насоса, гидравлического оборудования) [шт.]	1	31 207,00	31 207
	Гидроизоляционные работы [за 1 ввод]	0	1 700,00	0
	Транспортные расходы (более 150 км. от МКАД)	0	37 000,00	0
	Подъемная техника [смена]	0	6 000,00	0
	<b>Итого строительно-монтажные работы [руб.]</b>		<b>31 207</b>	
	<b>ИТОГО ЗА ОБУСТРОЙСТВО [руб.]</b>		<b>116 876</b>	

Смету подготовил: Караулов А.А.

\* Указана цена за 1м. Стоимость определяется по фактическому расходу по окончании работ.  
 При обнаружении высокого уровня грунтовых вод стоимость земляных работ увеличивается на 100%.  
 При самоизливе стоимости монтажных работ увеличивается на 50%, работы выполняются при среднесуточной температуре воздуха не ниже +15°C.

**Гарантия: насос - 2 года, прочее оборудование и монтажные работы - 1 год.**